

西藏自治区林业和草原局

བོད་ རང་ རྒྱལ་ རྩེད་ལེན་ རྒྱུ་ ལམ་ རྩེད་ རྩེད་ རྩེད་ རྩེད་ རྩེད་

关于对拉萨市破碎山体造林绿化生态修复 试点项目实施方案的批复

拉萨市林业和草原局：

你局报送的《关于恳请对拉萨市破碎山体造林绿化生态修复试点项目实施方案予以批复的请示》（拉林草〔2023〕259号）收悉。根据我局委托西藏林草工程咨询有限公司出具的《拉萨市破碎山体造林绿化生态修复试点项目实施方案评审报告》（以下简称：《评审报告》），现将项目有关事宜批复如下：

一、《拉萨南北山绿化指挥部办公室专题会议纪要〔2023〕15号》指出“实施拉萨市破碎山体造林绿化生态修复试点项目，是贯彻落实习近平生态文明思想又一新的探索，是贯彻落实区委领导批示要求的具体行动”，并明确“原则同意实施该项目”。

二、原则同意你局所报的《拉萨市破碎山体造林绿化生态修复试点项目实施方案》建设内容。项目建设内容不得突破《评审报告》评审的规模。

三、项目建设地点：拉萨市高新区南环路与柳梧大桥交汇处东侧山体。

四、项目建设内容及规模：建设规模 28.5 亩，建设内容为人工造林以及整地、土壤改良、灌溉设施等工程辅助措施。

五、项目投资概算及资金来源：据《评审报告》，核定项目投资 367.99 万元，其中工程建设直接费 352.09 万元，工程建设其他费 15.90 万元，基本预备费 0.00 万元。根据《拉萨南北山绿化指挥部办公室专题会议纪要〔2023〕15 号》要求，项目资金从南北山绿化专项资金中解决。

六、建设工期：项目建设总周期为 5 年。

七、有关要求：你局要按照国家和自治区对营造林先造后补项目管理的有关规定，履行项目建设程序，加强对工程项目的监管，强化资金管理，高质量完成工程建设。

附件：拉萨市破碎山体造林绿化生态修复试点项目实施
方案投资概算审定表



**附件：拉萨市破碎山体造林绿化生态修复试点项目
实施方案 投资概算审定表**

序号	费用名称	工程规模		审核 单价 (元)	审核概算 (万元)	备注
		单位	审核 数量			
	合计				367.99	
一	工程建设直接费				352.09	
(一)	造林部分				274.50	
1	种苗				29.97	
1.1	油松	株	1260	62.5	7.88	引种过渡苗, 土球苗/容器苗 (30×30), 冠幅 50-60 厘米, 高度 1.2-1.5 米, 地径 ≥ 2.3 厘米
1.2	白皮松	株	1365	57.3	7.82	引种过渡苗, 土球苗/容器苗 (30×30), 冠幅 50-60 厘米, 高度 1.2-1.5 米, 地径 ≥ 2.0 厘米
1.3	云杉	株	945	66.8	6.31	引种过渡苗, 土球苗/容器苗 (25×25), 冠幅 ≥ 20 厘米, 高度 1.2-1.5 米, 地径 ≥ 3.0 厘米
1.4	刺柏	株	840	25	2.10	引种过渡苗, 土球苗/容器苗 (25×25), 高度 ≥ 80 厘米, 地径 ≥ 1.5 厘米
1.5	江孜沙棘	株	428	7	0.30	本地培育苗, 土球苗/容器苗 (15×15), 高度 ≥ 60 厘米
1.6	醉鱼草	株	321	25	0.80	本地培育苗, 土球苗/容器苗 (15×15), 冠幅三分枝, 高度 ≥ 40 厘米
1.7	红(黄)刺玫	株	428	58.1	2.49	引种过渡苗, 土球苗/容器苗 (20×20), 高度 ≥ 1200 厘米,
1.8	沙地柏	株	749	5.7	0.43	引种过渡苗, 土球苗/容器苗 (15×15), 高度 ≥ 40 厘米
1.9	白榆	株	315	58.5	1.84	引种过渡苗, 土球苗/容器苗 (30×305), 高度 ≥ 160 厘米, 地径 ≥ 3.0 厘米
2	物资				26.83	
2.1	有害生物防治	公顷	1.9	55	0.05	共5年
2.2	客土	立方米	630	138.84	8.75	材料: 52元/立方米; 搬运: 0.115工日/立方米, 188.29元/工日; 定额编号: CA0040, 工作内容: 运土、卸土, 运距 20 米以内。支撑为安全绳 索等
2.3	基肥	千克	9450	4	3.78	有机肥
2.4	追肥	千克	28500	5	14.25	复合肥, 共4年
3	劳力				217.70	
3.1	整地				143.66	
3.1.1	人工凿基坑	穴	6300	136.79	86.18	0.864工日/立方米, 188.29元/工日; 定额编号: CA0375, 工作内容: 打槽、碎石、坑壁打直、底检平、将石方运出坑边 2 米内。0.168 立方米/穴。支撑为安全绳索等
3.1.2	人工凿平基	穴	6300	71.24	44.88	0.450工日/立方米, 188.29元/工日; 定额编号: CA0363, 工作内容: 凿岩、清渣、攢堆待运、修边整体等。0.168 立方米/穴。支撑为安全绳 索等
3.1.3	修蓄水盘	穴	6300	20	12.60	0.106工日/穴, 188.29元/工日

